RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

Np: ±0,00 - Rzędna wierzchu wykończenia posadzki

UWAGI:
1) Wszystkie pozycje konstrukcyjne zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
2) Lokalizacja otworów i przebieg sieci kanalizacji, wody, wentylacji i c.o. wg opracowań branżowych.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Nr	Nazwa / Posadzka
1.01	HALA PRODUKCYJNA
1017,10	Posadzka betonowa
1.02	JADALNIA
8,37	Terakota
1.03	KOMUNIKACJA
3,79	Terakota
1.04	SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ
6,28	Pł. ceramiczne
1.05	UMYWALNIA
6,36	Pł. ceramiczne
1.06	SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ
6,49	Pł. ceramiczne
1.07	POM. ODCIĄGU TROCIN
33,28	Posadzka betonowa
1.08	POM. WĘZŁA C.O.
8,44	Posadzka betonowa
1.09	WC
5,28	Pł. ceramiczne

w tym:
Powierzchnia pomieszczeń = 1095,39 m^2
Powierzchnia użytkowa = 1053,67 m^2
Powierzchnia usługowa = 41,72 m^2

PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE HALI:
Powierzchnia zabudowy = 1120,70 m^2
Kubatura – 6902,00 m^3
Wysokość budynku – 6,30 m

Ozn.	Środek trwały / niematerialny i prawny	Przeznaczenie
2	Sterowana numerycznie pilarka panelowa do rozkroju płyt	Rozkrój płyt
3	Numerycznie sterowane centrum obróbcze 4-osiowe w wersji bramowej do frezowania i wiercenia elementów z drewna	Frezowanie, wiercenie, cięcie
4	Sterowana numerycznie szlifierka taśmowa do profesjonalnej obróbki powierzchni drewnianych z dwoma agregatami	Szlifowanie szerokich płaszczyzn
5	Automatyczna jednostronna szlifierka krawędziowa	Szlifowanie wąskich płaszczyzn
6	CNC Morbidelli 504	Frezowanie, wiercenie, cięcie
7	Pilarka tarczowa uniwersalna	Piłowanie wzdłużne/poprzeczne
8	Strugarka czterostronna WEINING	Struganie czterostronne/obróbka profilowa
9	Numerycznie sterowane pionowe centrum obróbcze do obróbki elementów z drewna	Frezowanie, wiercenie
10	Szlifierka szerokotaśmowa HOLZMA	Szlifowanie szerokich płaszczyzn
11	Frezarka dolnowrzecionowa	Frezowanie pomocnicze
12	Frezarka dolnowrzecionowa	Frezowanie pomocnicze
13	Pilarka tarczowa z wózkiem DMUB-40 JAROMA	Piłowanie wzdłużne
14	Wiertarka wielowrzecionowa pion-poz.	Wiercenie
15	Wiertarka uniwersalna WU GOMAD	Wiercenie
16	Automatyczna strugarka profilująca z 5 agregatami frezującymi z systemem automatycznie wskazującym nastawy wrzecion	Struganie czterostronne/obróbka profilowa
17	Pilarka tarczowa uniwersalna	Cięcie do długości
18	Sterowane numerycznie centrum obróbcze 5-osiowe w wersji bramowej do frezowania i wiercenia elementów z drewna	Frezowanie, wiercenie, cięcie, obróbka 3D
19	Szlifierka krawędziowa oscylacyjna DZJD	Szlifowanie czół/boków
20	Szlifierka krawędziowa oscylacyjna HBK 1000 HOUFEK	Szlifowanie profilowe
21	Pilarka tarczowa uniwersalna	Piłowanie wzdłużne/poprzeczne
22	Wiertarka wielowrzecionowa	Wiercenie
23	Wiertarka wielowrzecionowa	Wiercenie
24	Frezarka górnowrzecionowa	Frezowanie pomocnicze
25	Frezarka dolnowrzecionowa	Frezowanie pomocnicze
26	CNC Morbidelli 503	Frezowanie, wiercenie, cięcie
27	Instalacja odpylania	2 wentylatory poddźwiękowe

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- Tynk cem.-wap.
- Bloki SILKA E24 gr. 24cm
- Tynk cem.-wap.

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- Tynk cem.-wap.
- Bloki SILKA E12 gr. 12cm
- Tynk cem.-wap.

SW3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- Tynk cem.-wap.
- Bloki SILKA E8 gr. 8cm
- Tynk cem.-wap.

SW4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- Płyta gips.-kart. 1,25cm na ruszcie
- Wełna mineralna gr. 9,5cm
- Płyta gips.-kart. 1,25cm na ruszcie

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 10cm mocowana do rygli ściennych RK100x4
- Słup IPE550

SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 10cm mocowana do rygli ściennych RK100x4
- Bloki SILKA E24 gr. 24cm
- Tynk cienkowarstwowy

SZ3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cienkowarstwowy
- Wełna mineralna gr. 15cm
- Bloki SILKA E24 gr. 24cm
- Tynk cem.-wap.

SZ4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cienkowarstwowy
- Wełna mineralna gr. 15cm
- Ściana żelbetowa gr. 24cm
- Tynk cem.-wap.

Załącznik do decyzji
znak ......
nr ......
z dnia ......

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
rzeczoznawca ds. sanit.-higien. mgr Tadeusz Mościcki
nr upr. 56-N/93, wzakresie bez ograniczeń
86-021 Żołędowo, ul. Jastrzębia 63
tel. 602-397-145

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Andrzej Ślusarek, Nr upr. 331/96
BYDGOSZCZ, dn. ......
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag / z uwagami

URZĄD MIASTA Bydgoszczy
Wydział Administracji Budowlanej

BIURO PROJEKTOWE "Delta"s.c. Poznańska 27/3, 85-129 Bydgoszcz, tel. (52) 321 25 84		RZUT PRZYZIEMIA — ARCHITEKTURA
Inwestor: STWD Roman Bilecki, Ul. Wiślana 25, 85-796 Bydgoszcz	Data: styczeń 2016r.	Projektował: mgr inż. arch. Jerzy HURYN, upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. archt. nr ewid. UAN-KZ-7210/128/86
Obiekt: Hala produkcyjna wraz z wiatami, Ul. Wiślana 25, Bydgoszcz, Działka nr 12/119, obr. 240	Skala: 1:100; Stadium: P.B.; Nr rys. A-1; Nr ark.	Sprawdził: mgr inż. arch. Anna PIKUŁA, upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. archt. upr. nr KPOKK IARP 8/2012